

---

## TROŠKOVNIK

---

Nabava, prijenos po terenu, polaganje i spajanje 1 kV kabela za napajanje rasvjetnih stupova tipa PP00-A 4x25 mm<sup>2</sup>. Kabel se polaže u zemljanom kanalu, mjestimično s preprekama (provlačenje kroz cijevi i uvlačenje u stup JR). Cijena stavke obuhvaća nabavnu cijenu, transport, kidanje na dužinu raspona između stupova s provlačenjem do razdjelnica u stupovima i spajanjem. U cijenu uračunati spojni i montažni pribor za postavu i spajanje kabela.

---

	m	850,00
--	---	--------

Uvlačenje kabela, izrada kablenskog završetka i spajanje kabela PP00-A 4x25 mm<sup>2</sup> (i uzemljivačkog užeta) na priključno mjesto u postojećem stupu javne rasvjete ili u postojećem ormaru javne rasvjete (GRO-JR).

---

	kom	2,00
--	-----	------

Nabava i polaganje PVC štitnika ("L" profil duljine 1m). Prilikom postave štitnike preklopiti u dužini od 10 cm. Obračun po dužnom metru kanala.

---

	m	811,00
--	---	--------

Nabava i polaganje vizuelne zaštite kabela odnosno plastične trake s upozorenjem "POZOR-ENERGETSKI KABEL", širine 15 cm.

---

	kom	20,00
--	-----	-------

Nabava i polaganje pocinčane trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm, u kablenski kanal.

---

	m	830,00
--	---	--------

Nabava i izrada spojeva Fe/Zn križnim spojnicama s dvije pločice 60x60 mm.

---

	kom	35,00
--	-----	-------

Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:

\* rasvjetni stup tip kao KORS 1B-500 (DALEKOVOD), visine 5 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem.

\* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

---

Komplet	kpl	18,00
---------	-----	-------

---

Dobava i doprema svjetiljke javne rasvjete  
tip Tep Gamalux NAV-T 70W

\* visokotlačna natrijeva žarulja NaV-E 70 W

---

Komplet	kpl	18,00
---------	-----	-------

---

Montaža kompleta rasvjetnog stupa na gotov temelj, centriranje stupa, pritezanje matica i kontra matica, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu i spajanje uzemljivačke trake na vijak uzemljenja. Komplet stupa se sastoji od rasvjetnog stupa visine do 8m, konzole ili nasadnika, svjetiljke snage 70 W, žarulje, stupne razdjelnice i ožičenja od razdjelnice do svjetiljke.

	kom	18,00
--	-----	-------

---

Nabava, te izrada kableske spojnice 1 kV, sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, uključujući i kabel u duljini do 3 m.

* tip SMOE 81513 "Raychem"	kpl	10,00
----------------------------	-----	-------

---

<b>UKUPNO</b>	<b>KN</b>
---------------	-----------

---

**IZNOS PDV-A** \_\_\_\_\_

**UKUPNO S PDV-OM** \_\_\_\_\_