

TROŠKOVNIK

I. ULICA ROKA ČORKALA - TISNO

1.	Površinski iskop debljine cca 10cm sa utovarom i odvozom materijala.	m2	260,00
2.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	260,00
3.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	260,00
4.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	200,00
			UKUPNO POD I. EURA = 0,00 €

II. OGRANAK ULICE PUT VRŠKE DO K.Č.1873 - JEZERA

1.	Strojni iskop površinskog sloja debljine cca 10 cm sa utovarom i odvozom materijala.	m2	290,00
2.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	290,00
3.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	290,00
4.	Oslobađanje poklopca šahta i ugradnja na visinu asfalta.	kom	1,00
5.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta	m	10,00
6.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	270,00
			UKUPNO POD II. EURA = 0,00 €

III. OGRANAK ULICE KNEZA DOMAGOJA - JEZERA

1.	Strojno razbijanje, utovar i odvoz postojećeg asfalta i podloge u sloju debljine 10-15 cm.	m2	150,00
2.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	150,00
3.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 10 cm.	m2	150,00
4.	Oslobađanje postojećih poklopca šahta i ugradnja na visinu asfalta.	kom	2,00
5.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta	m	5,00
6.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	150,00
			UKUPNO POD III. EURA = 0,00 €

IV. PUT KRUŠKA - JEZERA

1.	Strojni iskop površinskog sloja debljine cca 10 cm sa utovarom i odvozom materijala.	m2	260,00
----	--	----	--------

2.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	260,00
3.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	260,00
4.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta.	m	15,00
5.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	220,00
			UKUPNO POD IV EURA = 0,00 €

V. VRTLARSKA ULICA - BETINA

1.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	380,00
2.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	380,00
3.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta.	m	15,00
4.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	320,00
			UKUPNO POD V. EURA = 0,00 €

VI. ULICA MATEŠIĆI - DAZLINA

1.	Površinski iskop-nasip postojećeg tla i uređenje posteljice.	m2	800,00
2.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	800,00
3.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta.	m	20,00
4.	Nabava i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	680,00
			UKUPNO POD VI. EURA = 0,00 €

VII. ULICA MATIJE GUPCA - BETINA

		m2	500,00
1.	Strojni iskop postojećeg tla debljine cca 20 cm sa utovarom i odvozom materijala.		
		m	40,00
2.	Zapilavanje ruba postojećeg asfalta i betona.	m2	500,00
3.	Planiranje i valjanje posteljice.	m2	500,00
4.	Nabava, dovoz, razastiranje i valjanje tampona u sloju debljine 15 cm.	m2	500,00
5.	Nabava, dovoz i ugradnja asfalta u sloju debljine 5 cm.	m2	500,00
			UKUPNO POD VII. EURA = 0,00 €

UKUPNO bez Pdv-a =